

ARCHIVO MUESTRA - VERSION DESCARGABLE EN FORMATO EXCEL

Catálogo de conceptos.

Fecha actualización DIC 2014
Version 1
Tipo de P.U. Comparación de mercado

1 PRELIMINARES

Clave	Descripción	Unidad	P.U.
PRE-TRA-TRA	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	m2	\$ 7.60
PRE-DES-20	Despalme de 20 cm de espesor de terreno vegetal a mano, incluye: acopio de material, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	\$ 109.94
PRE-ACA-DES	Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, incluye: carga manual, equipo y herramienta.	m3	\$ 293.50
PRE-TER-TAP	Tapial de 2.40 m. de altura a base triplay de pino de 16 mm de espesor y polines de 4"x4" de madera de pino de 3a, hincados en el terreno con contraventeos a base de barrote de pino de 1 1/2"x 3 1/2", incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y desmontaje al termino de los trabajos.	m	\$ 420.67

2 CIMENTACIONES

Clave	Descripción	Unidad	P.U.
CIM-EXC-04M	Excavación de cepas, por medios manuales de 0 a 4.00 m, en material de acuerdo a estudio de mecánica de suelos, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	m3	\$ 175.90
CIM-EXC-AFI	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	\$ 27.83
CIM-PLN-5CM	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	\$ 106.71
CIM-ZAC-1580	Cimiento de concreto F'c= 250 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 80 cm. de ancho por 15 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 20 cm. de ancho por 80 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1/2" y dos de 3/8", con estribos de varilla de 3/8" a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m	\$ 1,146.95